

ООО "МастерЭнергоСервис"

Смета выполнения ТУ 15 кВт

Тел. (495) 641-80-14, 8-905-508-06-25,

master.1985@yandex.ru, www.masterenergосervice.com

Учет 3-х фазный на трубостойке			
№	Материалы	Ед. изм.	Кол-во
1	Провод СИП-4 4x16	1 м	45
2	Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Меркурий 234	1 шт	1
3	Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-3 IP54 ЩУ-3 2 дверь	1 шт	1
4	Выключатель автоматический трехполюсный АBB 25А 4.5кА	1 шт	2
5	Шина нулевая с заземлением 6x9мм 8/2 крепление по краям	1 шт	2
6	Зажим ПС-1-1 плашечный (1338)	1 шт	1
7	Провод силовой ПВ1 1x4 белый	1 м	2
8	Металлорукав РЗ-ЦПнг 25	1 м	4
9	Щит распределительный навесной ЩРн-П-4 IP30	1 шт	1
10	Наконечник медный луженый ТМЛ 25-6-7 (40878)	1 шт	1
11	Провод силовой ПВ1 1x4 голубой	1 м	1
12	Провод силовой ПВ1 1x4 желто-зеленый	1 м	1
13	Наконечник медный луженый ТМЛ 4-6-3 (40827)	1 шт	2
14	Изолятор угловой для нулевой шины желтый	2 шт	2
15	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2x7	1 шт	1
16	Провод ПУВ 1x4 желто-зеленый	1 м	1
17	DIN-рейка 30см оцинкованная (YDN10-0030)	1 шт	1
18	Гайка М5	1 шт	2
19	Шайба М5	1 шт	4
20	Болт М5 L=20	1 шт	2
21	Трос d=6мм	1 м	1
22	Саморез кровельный L=19	1 шт	4
23	Саморезы кнопки 3,5x10	1 шт	4
24	Саморезы с пресс-шайбой 3,5x20	1 шт	4
25	Гайка М6	1 шт	20
26	Шайба М6	1 шт	20
27	Саморез 6x40 с шайбой под ключ 10	1 шт	1
28	Дюбель 10x50	1 шт	1
29	Профиль окрашенный (с отверстиями) 40x20x600 мм	1 шт	2
30	Трубостойка h=4м	1 шт	1
31	Контур заземления	1 ком.	1
32	Проколы Niled P-616	1 шт	4
33	Зажим Niled DN-123	1 шт	5
34	Лента Niled F207	1 м	2
35	Кронштейн Niled CA-16	1 шт	1
36	Кронштейн Niled CA-25	1 шт	2
37	Скрепа Niled NC-20	1 шт	2
38	Стяжки Niled E-778	1 шт	6
Итого			42 000 руб